

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
河川工事01	1	式				
築堤・護岸	1	式				
擁壁工	1	式				
作業土工	1	式				
床掘り	36	m3			明 1 号	
埋戻し 擁壁前面	10	m3			明 2 号	
埋戻し 擁壁背面	3	m3			明 3 号	
土砂等運搬 運搬距離L=10km以下	22	m3			明 4 号	
整地 残土受け入れ地での処理	22	m3			明 5 号	
場所打擁壁工	1	式				
もたれ式擁壁 一般養生, 碎石無, 均しCo無, 延長無	18	m3			明 6 号	
鉄筋 差筋	0.1	t			明 7 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
裏込碎石 再生クワッシャー用40～0	10	m3			明 8 号	
小口止工	1	式				
小口止コンクリート 無筋・鉄筋構造物,18-8-40(高炉)	2	m3			明 9 号	
型枠 一般型枠,無筋・鉄筋構造物	19	m2			明 10 号	
仮設工	1	式				
仮水路工	1	式				
暗渠排水管 500	7.5	m			明 11 号	
大型土のう 製作・設置、撤去	4	袋			明 12 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

小堀内川水管橋補修工事

【 第 1 号 単価表 】						
鉄筋工 差筋及び杭頭処理, D10 - 13						
1 t 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
鉄筋工		人				
普通作業員		人				
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13	1.03	t				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 1 号 施工単価表 】						
大型土のう製作・設置 設置作業半径5m以下						10 袋 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
大型土のう H=1.08m W=1.1m	10	枚				
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) 加-㊦型・後方超小旋回型 山0.45m3		日				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 2 号 施工単価表 】						
大型土のう撤去 設置作業半径6m以下						10 袋 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) 加-ラ型 山積0.8m3(平積0.6)		日				
諸 雑 費 (率 + 丸 め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 1号 施工パッケージ 】							
床掘り 岩塊・玉石 平均施工幅1m以上2m未満							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ 加-ラ型・後方超小旋回型 山積0.45m3							
【労務】							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油 1.2号(パトロール給油)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 土質 岩塊・玉石			[J2] = 2	施工方法 平均施工幅1m以上2m未満			
[J3] = 1 土留方式の種類 無し			[J4] = 1	障害の有無 障害無し			
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用							

【 第 2 号 施工パッケージ 】							
積込(ルーズ) 岩塊・玉石 平均施工幅1m以上2m未満							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ 排対型:1次基準 加-ラ型 山積0.45m3(平積0.35m3)							
【労務】							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油 1.2号(パトロール給油)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 土質 岩塊・玉石			[J2] = 3	作業内容 平均施工幅1m以上2m未満			

【 第 3 号 施工パッケージ 】							
埋戻し 最大埋戻幅1m未満							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ 後方超小旋回型 排対:2014規制 加-ラ型 山積0.45m3(平積0.35m3) 超低騒音型							
タンバ賃料 60～100kg							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油 1.2号(パトロール給油)							
ガソリン レギュラー							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 4 施工方法 最大埋戻幅1m未満				[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用			

【 第 4 号 施工パッケージ 】							
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
ダンプトラック オート・ディーゼル 10t 積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油 1.2号(パトロール給油)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 土砂等発生現場 標準			[J2] = 3 積込機種・規格 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)				
[J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む)			[J4] = 1 DID区間の有無 DID区間無				
[J9] = 9 運搬距離 10.0km以下							

【 第 5 号 施工パッケージ 】							
整地 残土受け入れ地での処理							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ賃料 加-ラ型山積0.8m3 (平0.6m3)							
【労務】							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油 1.2号(パトロール給油)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 作業区分 残土受け入れ地での処理							

【 第 6 号 施工パッケージ 】							
もたれ式擁壁 一般養生 砕石無 均しCo無 延長無し							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90～110m ³ /h							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
型わく工							
土木一般世話役							
とび工							
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート(高炉B) 18-8-40							
軽油 1.2号(パトロール給油)							

【 第 6 号 施工パッケージ 】 (続 き) もたれ式擁壁 一般養生 砕石無 均しCo無 延長無し							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[N1] = 20 コンクリート規格 18-8-40(高炉)			[J2] = 1	基礎砕石の有無(厚さ20cm以下) 無し			
[J3] = 1 均しコンクリートの有無 無し			[J4] = 1	養生工の種類 一般養生			
[J5] = 1 圧送管延長距離区分 延長無し			[N2] = 1	生コンクリート冬期割増の有無区分 冬期割増無し			

【 第 7 号 施工パッケージ 】							
裏込碎石 再生クラッシャー40~0							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ賃料 加ラ型山積0.8m3 (平0.6m3)							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
運転手(特殊)							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
再生クラッシャーラン RC - 40							
軽油 1.2号(パトロール給油)							

【 第 8 号 施工パッケージ 】							
コンクリート トラック(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉)							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ賃料 加-ラ型クレーン付 山積0.8m3 吊2.9t							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
普通作業員							
土木一般世話役							
運転手(特殊)							
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート(高炉B) 18-8-40							
軽油 1.2号(パトロール給油)							

【 第 9 号 施工パッケージ 】							
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】							
型わく工							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 1 構造物の種類 鉄筋・無筋構造物				

【 第 10 号 施工パッケージ 】							
暗渠排水管 据付・撤去 波状管 450 ~ 600mm							
1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【 労務 】							
普通作業員							
土木一般世話役							
【 材料 】							
暗渠排水管 波状管 管径 500mm							
【 端数調整 】							
[条件]							
[J1] = 3 作業区分 据付・撤去			[J2] = 3 管種別 波状管				
[J3] = 3 呼び径 450 ~ 600mm			[J4] = 1 継手材料費 要				
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用							