

設計図書等に関する質問及び回答

令和8年8月5日

宮古市長 中村尚道

下記工事の設計図書等に関する質問について、以下のとおり回答します。

工事名 宮古市民文化会館舞台設備（幕地）更新工事

No	質問内容	回答
1	工事期間 120 日とありますが、会館の空き日がその期間に合わない、もしくは昨今の色々な情勢により工事で使用する材料に遅れ等が生じる場合に、工事期間を延ばして頂くことは可能でしょうか。	受注後、協議のうえ対応いたします。
2	図面番号 M-01 特記仕様書の工事区分表には、緞帳のクリーニング・吊込工事がその他工事として所掌範囲となっております。 然しながら図面番号 M-03 大ホール仕様書の幕地仕様には緞帳は幕地更新（緞帳裏地・チチ紐・下パイプ袋の交換含む）と記載されています。 また、実施工事設計書の幕地設置工事には、緞帳の明細がなく、緞帳裏地・チチ紐・下パイプ袋交換のみが記載されています。 緞帳の工事区分については新規に更新するのではなく、既設流用で①クリーニング②緞帳裏地・チチ紐・下パイプ袋交換のみ交換③吊り込み工事が所掌範囲と考えてよろしいでしょうか。 それとも①クリーニング不要②緞帳裏地・チチ紐・下パイプ袋交換のみ交換③吊り込み工事のみが所掌範囲と考えてよろしいでしょうか。	緞帳の更新工事の範囲は、①クリーニング不要②緞帳裏地・チチ紐・下パイプ袋交換③吊り込み工事となります。
3	図面番号 M-03 大ホール仕様書の吊物装置仕様に対象位置・マニラロープ ロープロックの更新と記載されていますが誤記でしょうか。 （工事内容にはマニラロープ ロープロックの更新に関する記載はありません） マニラロープ ロープロックの更新は不要と判断してもよろしいでしょうか。	誤記です。訂正いたします。（別添）

吊物装置仕様

No	装置名称	機 作	型 式	動 力 (kw)	速 度 (m/min)	ワイヤ径×吊数 (mm)	寸 法 (mm)	自重 (kg)	積載量 (kg)	備 考	対象位置 マニピュレー ト・ロープの位置
1	絞 機	電動昇降	ワイヤードラクション	3.7 (1馬)	10→6.0	φ6×8	19,000W×8,000H	80	910	2.1ローピング	○
2	絞り 絞機	電動昇降	ドラム巻取	3.7×1台 1.5×1台 0.75×1台	30	φ4×13	19,500W	60	550	鋼管柱5 変形	○
3	吊機吊	手動昇降	C/Waランス			φ4×8	19,500W×8,500H	90	210		○
4	定式幕	手 引	メッシュワイヤー				22,000W×8,500H	180	—		○
5	袖 幕(1)	手動昇降装置	C/Waランス			φ4×6	5,000W×8,700H	110	110		○
6	ボーダーライト(1)	電動昇降	C/Waランス	2.2	10	φ6×8	18,500W×2,800H	130	900	一文字幕(1) 共吊	○
7	サスペンションライト(1)	電動昇降	ドラム巻取	3.7	10	φ6×8	18,500W	60	900	通食前演出装置付	○
8	天 反(1)	電動昇降	ワイヤードラクション	2.2	3	φ6×7	—	1100	—		
9	袖 幕(2)	手動昇降装置	C/Waランス			φ4×4	4,000W×8,700H	100	30		○
10	ノケン(1)	手動昇降	C/Waランス			φ4×8	18,500W	80	220		
11	ノケン(2)	手動昇降	C/Waランス			φ4×8	18,500W	80	220		
12	天反1、変角	電動昇降	ワイヤードラクション	1.5	3	φ6×7	—	70	280		
13	ノケン(3)	手動昇降	C/Waランス			φ4×8	18,500W×3,500H	80	100	一文字幕吊用	○
14	袖 幕(3)	手動昇降装置	C/Waランス			φ4×4	3,500W×8,700H	100	50		○
15	ボーダーライト(2)	電動昇降	C/Waランス	2.2	10	φ6×7	16,500W	50	600		
16	サスペンションライト(2)	電動昇降	ドラム巻取	3.7	10	φ6×8	18,500W	60	900	通食前演出装置付	
17	スクリーン	電動昇降	ワイヤードラクション	1.5	3	φ6×6	—	800	—	2.2ローピング	○
18	スクリーンカーテン	電動昇降	ワイヤードラクション	0.2	30	φ4×1	—	—	—	スクリーンに併設	○
19	カットマスク	電動昇降	ワイヤードラクション	0.4	10	φ4×1	—	—	—	スクリーンに併設	○
20	天 反(2)	電動昇降	ワイヤードラクション	2.2	3	φ6×6	—	1420	—		
21	ノケン(4)	手動昇降	C/Waランス			φ4×8	18,500W	80	220		
22	吊機吊	手動昇降装置	C/Waランス			φ4×10	22,000W×8,700H	280	220		○
23	ボーダーライト(3)	手動昇降	C/Waランス			φ4×8	18,500W×3,000H	150	280	一文字幕(2) 共吊	○
24	サスペンションライト(3)	電動昇降	ドラム巻取	3.7	10	φ6×8	18,500W	60	900	通食前演出装置付	
25	天反2、変角	電動昇降	ワイヤードラクション	1.5	3	φ6×6	—	60	340		
26	ノケン(5)	手動昇降	C/Waランス			φ4×8	18,500W	80	220		○
27	正面反射板	電動昇降	ワイヤードラクション	2.2	3	φ6×6	—	2700	—	2.2ローピング	
28	中ホリゾント 幕	手動昇降	C/Waランス			φ4×8	18,500W×8,000H	80	170		○
29	一文字幕(3)	手動昇降	C/Waランス			φ4×8	18,500W×2,400H	80	220		○
30	袖 幕(4)	手動昇降装置	C/Waランス			φ4×6	4,500W×8,700H	120	60		○
31	サスペンションライト(4)	電動昇降	ドラム巻取	3.7	10	φ6×8	18,500W	60	900	通食前演出装置付	
32	ノケン(6)	手動昇降	C/Waランス			φ4×8	18,500W	80	220		
33	ノケン(7)	手動昇降	C/Waランス			φ4×8	18,500W	80	220		
34	ノケン(8)	手動昇降	C/Waランス			φ4×8	18,500W	80	220		
35	ノケン(9)	手動昇降	C/Waランス			φ4×8	18,500W	80	220		
36	袖 幕(5)	手動昇降装置	C/Waランス			φ4×4	3,500W×8,700H	100	50		○
37	ホリゾントライト	電動昇降	ドラム巻取	3.7	10	φ6×8	18,500W×2,400H	140	620	一文字幕(4) 共吊	○
38	ノケン(10)	手動昇降	C/Waランス			φ4×8	18,500W	80	220		
39	ノケン(11)	手動昇降	C/Waランス			φ4×8	18,500W	80	220		
40	ノケン(12)	手動昇降	C/Waランス			φ4×8	18,500W	80	220		
41	バック幕	手動昇降	C/Waランス			φ4×8	19,500W×8,500H	90	210		○
42	ホリゾント 幕	手動昇降	C/Waランス			φ4×8	19,500W×8,500H	90	160		○
43	側面反射板上手(1)	電動昇降	ドラム巻取	0.75	1.5	φ8.610×2	—	800	—	自動巻納 1.20ピッチ	
44	側面反射板下手(1)	電動昇降	ドラム巻取	0.75	1.5	φ8.610×2	—	800	—	自動巻納 1.20ピッチ	
45	側面反射板上手(2)	電動昇降	ドラム巻取	0.75	1.5	φ8.610×2	—	800	—	自動巻納 1.20ピッチ	
46	側面反射板下手(2)	電動昇降	ドラム巻取	0.75	1.5	φ8.610×2	—	800	—	自動巻納 1.20ピッチ	

○は更新幕地位を示す。

幕仕様

No	名 称	大きさ (mm)	(幕地)	数 量	更 新 工 事 内 容 幕地更新	クリーニング 防虫加工
1	縦幕	19,000×8,000	ヒダナシ (両端縁付)	1 枚	※	
2	絞り 絞機	19,500×11,500→16,000	2.5変形5倍ヒダ (両端縁付)	1 枚	○	
3	明幕幕	19,500×8,500	ヒダナシ (スーパーステージ)	1 枚	○	
4	定式幕	22,000×8,200	ヒダナシ (カツラキ)	1 枚		
5	袖幕 1	5,000×8,700	2 倍ヒダ (真ハサシ)	1 枚	○	
6	袖幕 2	4,000×8,700	2 倍ヒダ (真ハサシ)	1 枚	○	
7	袖幕 3	3,900×8,700	2 倍ヒダ (真ハサシ)	1 枚	○	
8	袖幕 4	4,500×8,700	2 倍ヒダ (真ハサシ)	1 枚	○	
9	袖幕 5	3,900×8,700	2 倍ヒダ (真ハサシ)	1 枚	○	
10	一文字幕 1	18,500×2,800	2 倍ヒダ (真ハサシ)	1 枚	○	
11	一文字幕 2	18,500×3,500	2 倍ヒダ (真ハサシ)	1 枚	○	
12	一文字幕 3	18,500×3,000	2 倍ヒダ (真ハサシ)	1 枚	○	
13	一文字幕 4	18,500×2,400	2 倍ヒダ (真ハサシ)	1 枚	○	
14	一文字幕 5	18,500×2,400	2 倍ヒダ (真ハサシ)	1 枚	○	
15	スクリーン地	11,700×5,100	ヒダナシ (ホワイト 有付)	1 枚		
16	スクリーンカーテン	7,850×6,200	2 倍ヒダ (デジシ)	1 枚	○	
17	カットマスク	4,060×6,200	ヒダナシ (真ハサシ)	1 枚	○	
18	天カット	13,000×800	ヒダナシ (真ハサシ)	1 枚	○	
19	地カット	13,000×600	ヒダナシ (真ハサシ)	1 枚	○	
20	吊機幕	11,500×8,700	2 倍ヒダ (真ハサシ)	1 枚	○	
21	中ホリゾント 幕	18,500×8,000	ヒダナシ (1.1 号特制)	1 枚	○	
22	バック幕	19,500×8,500	2 倍ヒダ (真ハサシ)	1 枚	○	
23	ホリゾント 幕	19,500×8,500	ヒダナシ (1.1 号特制)	1 枚	○	

※縦幕地、チ子組、下タイプ装の交換

名 称	宮古市民文化会館 舞台設備（幕地）更新工事	監理職士			年 月 日						図 面 名 称	大ホール 仕様書	縮 尺	区 分		機械設備
														図面枚数	図面番号 M-03	