

	部長	課長	係長	設計	精算

令和 8 年度 実 施 工 事 設 計 書

河川路線名 去石田代配水池系
 工事名 去石田代地区配水管路等舗装本復旧工事
 施工箇所名 宮古市区界第4地割 地内

円也 上段：原設計
 下段：変更設計

102 日間

	名 称	数 量	単 位	摘 要
工 事 の 概 要	舗装本復旧工 (再生密粒度As(20F) t=5cm)	1,150	m ²	工種区分 舗装工事 工事中止日数 日 地区名 川井地区 単価適用年月 令和08年07月01日付 公共 諸経费率年月 公共 令和07年度 データ改訂年月 令和07年10月 公共歩掛 冬期補正(労務) % 寒冷区分 4級 (%) 機械損料補正 B地区
	区画線工 (ペイント式溶剤型 常温式 W=15cm)	403	m	
	構造物撤去工	1,150	m ²	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装工事02	1	式				
・ 舗装工事	1	式				
・ ・ 舗装工	1	式				
・ ・ ・ アスファルト舗装工	1	式				
不陸整正	1,150	m2			B 1 号	
表層(本復旧) W=1.4m ~ 3.0m (再生密粒度アスコン(20F), t=5cm)	1,150	m2			B 2 号	
・ ・ 区画線工	1	式				
・ ・ ・ 区画線工	1	式				
ペイント式区画線 W=15cm 常温	403	m			B 3 号	
・ ・ 構造物撤去工	1	式				
・ ・ ・ 構造物取壊し工	1	式				
舗装版切断 (アスファルト舗装, 15cm以下)	845	m			B 4 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版破碎 (アスファルト舗装, 10cm以下)	1,150	m2			B 5号	
殻運搬 舗装版破碎 機械 騒対不要、厚15cm超又は必要	49	m3			P 1号	
処理料金 AS塊(固定式) (株)佐藤興産	115.3	t				
・ ・ 仮設工	1	式				
・ ・ ・ 交通管理工	1	式				
交通誘導警備員 B(昼間)		人			B 6号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				

去石田代地区配水管路等舗装本復旧工事

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

【 第 1号 施工単価表 】						
区画線設置 水性溶剤型 実線 15cm 常温 白						1,000 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
区画線設置工（ペイント式、自走）供用区間 昼間 実線15cm 制約無	1,000	m				
トラフィックペイント 常温型 1種 道路標示・区画線用 白		l				
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	39	kg				
軽油 1.2号（パトロール給油）		l				
諸 雑 費 （率+丸め）		%				
計						
単位当たり						

【 第 1号 施工パッケージ 】									
殻運搬 舗装版破碎 機械 騒対不要、厚15cm超又は必要								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
ダンプトラック オロード・ディゼル 10t 積級									
【労務】									
運転手(一般)									
【材料】									
軽油 1.2号(バトロール給油)									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 3 殻発生作業 舗装版破碎 [J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無 [JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用									
				[J2] = 2 積込工法区分 機械 騒対不要、厚15cm超又は必要 [J8] = 12 運搬距離 39.0km以下					

【 第 2 号 施工パッケージ 】							
不陸整正							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
モータグレーダ[土工用] 排対型:2014規制 幅3.1m							
ロードローラ賃料(マカダム) 質量 10~12t							
タイヤローラ賃料 質量 8~20t							
【労務】							
運転手(特殊)							
普通作業員							
特殊作業員							
土木一般世話役							
【材料】							
軽油 1.2号(バトロール給油)							
【端数調整】							

【 第 3号 施工パッケージ 】							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm アスコン各種(2.30以上2.40t/m3未満)							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
アスファルトフィニッシュ賃料(ホイル型) 舗装幅 1.4~3.0m							
振動ローラ賃料 搭乗式コンパクト型 3~4t							
タイヤローラ賃料 質量 3~4t							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
運転手(特殊)							
特殊作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							

【 第 3 号 施工パッケージ 】 (続 き)									
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm アスコン各種(2.30以上2.40t/m3未満)								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
アスファルト混合物 再生密粒度As20F									
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用									
軽油 1.2号(バトロール給油)									
その他(材料)									
【 端数調整 】									
[条件]									
[J2] = 50.000 mm	1層当り平均仕上り厚			[J1] = 3	平均幅員 1.4m以上3.0m以下				
[A1] = 38	材料 アスコン各種(2.30以上2.40t/m3未満)			[J4] = 3	瀝青材料種類 プライムコート PK-3				
[J6] = 1	費用の内訳 全ての費用								

【 第 4 号 施工パッケージ 】							
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下							1 m 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
コンクリートカッタ[バキューム式・湿式] 径 56cm 切削深20cm級 超低騒音型							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
土木一般世話役							
普通作業員							
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカッタ(ブレード) 径18インチ							
ガソリン レギュラー							
その他(材料)							

【 第 5 号 施工パッケージ 】									
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
バックホウ 加-ラ型・後方超小旋回型 山積0.45m3									
【労務】									
土木一般世話役									
運転手(特殊)									
普通作業員									
【材料】									
軽油 1.2号(バトロール給油)									
【端数調整】									
[条件]									
[J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版				[J2] = 1 障害等の有無 無し					
[J3] = 1 騒音振動対策 不要				[J4] = 4 舗装版厚 15cm以下					
[J6] = 1 積込作業の有無 有り				[J7] = 1 費用の内訳 全ての費用					