

市営建設工事条件付一般競争入札調書

[illegible]

様式第2号(別表関係)

契 約 内 容 調 書

工事の名称		旧キャトル店舗解体工事
工事の場所		宮古市栄町3番35号
工事種別		土木工事または建築工事
工事概要		【解体工事規模】 本棟解体:鉄骨造5階建 延床面積A=10,572.36㎡ 増築棟解体:鉄骨造2階建 延床面積A=231.93㎡ その他工作物・付属棟解体 N=1式 【建築解体工事】 直接仮設 N=1式、土工(根切り V=339㎡、埋戻しV=401㎡)、躯体解体(コンクリート取壊し運搬処理 V=1,537㎡、鉄筋切断V=1,537㎡、鉄骨取壊しW=1,013t、外装材・壁・床・天井取壊し N=1式、建具取壊し N=1式、家具類取壊し A=10,572㎡) 増築棟解体(コンクリート取壊し V=73.2㎡、鉄筋切断 V=73.3㎡、鉄骨取壊し W=42.2t、外装材・床・壁・天井取壊し N=1式、建具・家具とりこわし N=1式) プロパン庫棟解体(コンクリート取壊し V=23.6㎡、建具取壊し N=1式) 各棟共通アスベスト除去 N=1式、解体発生材運搬処分 N=1式 外構工事(外構取壊し運搬処理 N=1式、インターロッキングブロック取り外し・再取付 A=13.7㎡、構内駐車場クラッシュラン A=3,075㎡、アスファルト舗装 A=84.5㎡、メッシュフェンス L=19.2m) 【電気設備解体工事】 受変電設備(高圧気中開閉器・変圧器・受変電盤等撤去 N=1式、燃料配管取外し・蓄電池取外し・油脂類抜き取り N=1式) 幹線、動力設備(各制御盤撤去N=1式) 電灯設備(照明器具撤去N=1式、スイッチ類・コンセント類撤去 N=1式) 避雷針・太陽光発電設備・電話・テレビ・放送・防災設備類撤去 N=1式、ケーブル類撤去 N=1式 【機械設備解体工事】 空調設備撤去(冷凍機・空調機室内外機撤去 N=1式、機器搬出 N=1式、配管撤去 N=1式、アスベスト含有機器撤去 N=1式) 換気設備(換気扇類撤去N=1式) 排煙設備(ダクト撤去 N=1式、保温撤去 N=1式) 衛生器具撤去(各便器類及び手洗い器等撤去 N=1式) 仮設給水設備撤去 N=1式、給排水設備撤去N=1式、給湯設備・ガス設備・消化設備等撤去 N=1式、発生材運搬処分 N=1式
契約の相手方	商号又は名称	陸中建設(株) 代表取締役 伊 藤 峻
	住所	宮古市宮町1-3-5
工事着手の時期		令和7年10月1日
工事完成の時期		令和8年11月24日
契約金額		632,904,800円
備考		工事担当課: 都市整備部都市計画課