



## 様式第2号(別表関係)

## 契 約 内 容 調 書

工事の名称		中心市街地拠点施設津波浸水対策改修(機械設備)工事
工事の場所		宮古市宮町一丁目1番30号 地内
工事種別		管設備工事
工事概要		<p>建物規模 鉄骨造6階建て A=13,817.20㎡</p> <p>【直接仮設】N=1式</p> <p>【1階改修・撤去】天井合板ボード撤去 A=21.2㎡、発生材運搬処理 N=1式</p> <p>【1階改修・新設】天井石膏ボード張り・EP塗り A=21.2㎡、耐火間仕切壁・EP塗り A=6.1㎡、耐火被膜 A=8.1㎡、スチールドア N=1箇所</p> <p>【2階休憩室間仕切撤去・新設】カウンター・支持材撤去運搬処理 N=1式、軽量鉄骨壁下地・壁石膏ボード張り A=8.6㎡、片開きドア N=1箇所</p> <p>【受水槽・ポンプ改修 給水設備】給水・塩ビライニング鋼管 L=67m、ライニングハタフライ弁 N=7個、ライニング逆止弁 N=2個、仕切弁 N=2個、フレキシブルジョイント N=4個、高架水槽パネル改修 N=1式、水道直結ブースターポンプ N=1組</p> <p>【雑用水ポンプ改修 給水設備】塩ビライニング鋼管 L=62m、ライニングハタフライ弁 N=3個、フレキシブルジョイント N=3個、ライニング逆止弁 N=2個、仕切弁 N=2個、水中給水ポンプユニット N=1組</p> <p>【中央監視装置改修】新設システム制御盤 N=1面、監視PC N=1式、自動制御盤改造費 N=1式、エンジニアリング費 N=1式、電極切替盤 N=1面、調整・計装工事 N=1式</p> <p>【発電機関連改修 油送設備】ポリエチレン被膜鋼管 L=11m、油・配管用炭素鋼鋼管 L=36m、仕切弁 N=2個、逆止弁 N=2個、フレキシブルジョイント N=5個、ポンプエアシクター N=2個、地下タンクマンホール蓋改修工事 N=1式</p> <p>【発電機関連改修 換気設備】スパイラルダクト L=9m、ハイブファン N=1台</p> <p>【発電機関連改修 産廃処分】アスファルト積込運搬処理 N=1式</p>
契約の相手方	商号又は名称	(株)菊地建設 代表取締役 菊地 和弘
	住所	宮古市八木沢1-5-1
工事着手の時期		令和6年2月27日
工事完成の時期		令和6年10月23日
契約金額		63,690,000円
備考		工事担当課: 総務部契約管財課