

市営建設工事条件付一般競争入札調書

[illegible]

様式第2号(別表関係)

契 約 内 容 調 書

工事の名称		宮古市墓園合葬墓改修工事
工事の場所		宮古市松山第7地割地内
工事種別		建築工事
工事概要		建物規模 鉄筋コンクリート造、増設合葬墓 A=11.60㎡、増設収納庫 A=1.70㎡ 【合葬墓増設】 直接仮設 N=1式 土工(根切り V=88.1㎡、埋戻し V=45.9㎡、発生土運搬 N=1式、山留工事 N=1式) 地業(砂利地業 V=8.9㎡、捨コンクリート V=0.9㎡) 鉄筋(鉄筋加工組立 W=1.8t) コンクリート(コンクリートポンプ打設 V=31.3㎡、コンクリートポンプ圧送基本料金 N=3回) 型枠(型枠 A=194.5㎡、打放し面補修 A=144㎡) 防水(シーリング L=34.3m) 金属(収骨口嵩上枠 N=1か所) 左官(床コンクリート仕上 A=42.9㎡、防水形複層塗材RE A=50.4㎡) 建具(アルミニウム製建具 N=4か所) ユニットおよびその他(天井付カーテンレール L=9.3m、床下点検口 N=3か所、外部用2段手すり L=8.4m) 外構(歩車道境界ブロック L=12.1m、歩車道境界ブロック補修 N=1か所) 【既存撤去】 とりこわし(歩車道境界ブロック撤去 L=6.4m、手すり撤去・処分 L=7m、伐採除根 N=2本) 発生材運搬処分(無筋コンクリート、アスファルト殻、木くず)N=1式
契約の 相手方	商号又は名称	(有)藤原建築 代表取締役 藤原 善徳
	住所	宮古市田鎖12-11-19
工事着手の時期		令和7年7月11日
工事完成の時期		令和7年12月7日
契約金額		14,400,100円
備考		工事担当課: 市民生活部総合窓口課